

Согласовано:

Глава города Болотное

С.Н. Кравец



Утверждаю:
Директор МУП «Коммунальное

Хозяйство» города Болотное

С.В. Петров

ПРОГРАММА

**РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА КОТЕЛЬНЫХ БОЛОТНИНСКОГО МУП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНО-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 гг.**

1. Блочно-модульная котельная, ул. Степная №33-А, 2011г. уст. м. 3,89Гкал

№ п.п.	Наименование оборудования	Начало ремонтных работ	Окончание ремонтных работ	Содержание работ	Примерная стоимость т.р.	Вид ремонта	Источник финансирования
1.	Теплообменник пластинчатый АХР-44-П-85	15.05.2026	15.09.2026	Демонтаж, промывка и монтаж теплообменников в количестве 3-х штук.	30,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Термометры, манометры	15.05.2026	15.09.2026	Проверка средств измерения: манометры-шт.22, термометры-шт.2.	30,0	Текущий	Средства предприятия
3.	Емкость на горячее водоснабжение	15.05.2026	15.09.2026	Промывка и хлорирование.	10,0	Текущий	Средства предприятия
4.	Электродвигатели	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	20,0	Текущий	Средства предприятия
5.	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	20,0	Текущий	Средства предприятия
6.	Теплосеть наружного контура	15.05.2026	15.09.2026	Замена трубопровода ППВ Ø 50 мм, L-160п.м. ТК22 до ул. Степная, 33а;	384,0	Текущий	Средства предприятия

ИТОГО:

494,0

2. Блочно-модульная котельная, ул. Красноярская №56-В, 2007г. уст. м. 0,88Гкал

1.	Теплообменник пластинчатый НН №21 ТС-16	15.05.2026	15.09.2026	Демонтаж, промывка и монтаж теплообменников в количестве 2-х штук.	20,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Электродвигатель	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
3.	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
4.	Термометры, манометры	15.05.2026	15.09.2026	Проверка средств измерения: манометры-шт.18, термометры-шт.2.	30,0	Текущий	Средства предприятия
5.	Насосная, генераторная	15.05.2026	15.09.2026	Утепление и возведение перегородок, установка окон и дверей.	200,0	Текущий	Средства предприятия
				ИТОГО:	280,0		

3. Блочно-модульная котельная, ул. Московская №220/1, 2004г. уст. м. 0,8Гкал

1.	Теплообменник пластинчатый FR-31-47-1-ЕН	15.05.2023	15.09.2026	Демонтаж, промывка и монтаж теплообменников в количестве 1 штук.	20,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Термометры, манометры	15.05.2026	15.09.2026	Проверка средств измерения: манометры-шт.15, термометры-шт.2.	14,0	Текущий	Средства предприятия
3.	Электродвигатель	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	15,0	Текущий	Средства предприятия

4	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	15,0	Текущий	Средства предприятия	
				ИТОГО:	64,0			

4. Блочно-модульная котельная, ул. Новая №3А, 2014г. уст. м. 1,17Гкал

1.	Теплообменник пластинчатый FR-31-47-1-ЕН	15.05.2026	15.09.2026	Демонтаж, промывка и монтаж теплообменников в количестве 2 штук.	20,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Термометры, манометры	15.05.2026	15.09.2026	Проверка средств измерения: манометры-шт.20, термометры-шт.6.	14,0	Текущий	Средства предприятия
3.	Электродвигатели	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
4.	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
7.	Замена водосети	15.05.2026	15.09.2026	Замена водосети от ТК до БМК 15 п.м. Ø 50	20,0	Текущий	Средства предприятия
				ИТОГО:	84,0		

5. Котельная «Меливодстрой», ул. Солнечная №10-А, 1986г. уст. м. 0,8Гкал

1.	Здание котельной	15.05.2026	15.09.2026	Побелка и покраска помещения.	60,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Здание котельной	15.05.2026	15.09.2026	Текущий ремонт стен здания. Побелка и покраска. Текущий ремонт кровли.	30,0	Текущий	Средства предприятия

3.	Водогрейные котлы	15.05.2026	15.09.2026	Частичный ремонт обмуровки и очистка боровов 2-х котлов.	40,0	Текущий	Средства предприятия
4.	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
5.	Электродвигатели	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
6.	Теплосеть наружного контура	15.05.2026	15.09.2026	Замена теплотрассы ППУ Ø 114 мм, L-52п.м ТК2 –ТК3	210,0	Текущий	Средства предприятия
				ИТОГО:	370,0		

6. Котельная «Мясокомбинат», ул. Островского №65, 1983г. уст. м. 0,8Гкал

1.	Здание котельной	15.05.2026	15.09.2026	Побелка и покраска помещения.	60,0	Текущий	Средства предприятия
2.	Водогрейные котлы	15.05.2026	15.09.2026	Частичный ремонт обмуровки и очистка боровов 2-х котлов.	40,0	Текущий	Средства предприятия
3.	Сетевой насос	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников, сальников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
4.	Электродвигатели	15.05.2026	15.09.2026	Замена подшипников.	15,0	Текущий	Средства предприятия
5.	Теплосеть наружного контура	15.05.2026	15.09.2026	Замена теплотрассы ППУ Ø 50мм, L-50м. Замена от МВр3 до Островского, 58	120,0	Текущий	Средства предприятия
				ИТОГО:	250,0		

8. Автономная газовая котельная, ул. Коммунистическая №19-А, 2013г. уст. м. 9,09 Гкал

1.	Теплотрасса	15.05.2026	15.09.2026	Замена теплотрассы от ТК до ж.д.Коммунистическая,33 Ø 50 Л 47м	216,0	Текущий	Средства предприятия
2.		15.05.2026	15.09.2026	Переподключение ж.д.Водопроводная,3 Ø 50 Л 15м	70,0	Текущий	Средства предприятия
				ИТОГО:	286,0		

Всего обшая сумма: 1828,0т.р.
на текущий ремонт – 1828,0т.р.

Главный инженер

МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное


А.Ю.Комиссаров

Начальник теплотрассы

МУП «Коммунальное хозяйство» города Болотное


В.Ю.Вусик